

Số: 5092/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu cải tạo Sửa chữa cửa, ghé gãy, thay thế tấm đan, xây, trát tường, chống cây...các Khoa, Phòng, Trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Sửa chữa cửa, ghé gãy, thay thế tấm đan, xây, trát tường, chống cây...các Khoa, Phòng, Trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24/12/2024 đến trước 09h ngày 02/01/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02/01/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

TỈNH 2
PHU LỘC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH PHU LỘC

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 5092/CV-BVĐKT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Danh mục mua sắm	Yêu cầu về kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị
1	Sửa chữa lại tay nắm cửa, chốt cửa chì bị hư hỏng, Thay thế chốt cửa chì mới	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	cái
2	Vận chuyển ghế về kho hàn sửa chữa lại, vận chuyển trả lại vị trí cũ	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	4,0000	cái
3	Tháo dỡ, sửa chữa cửa nhôm kính ra vào bị bong rơi ra ngoài, lắp đặt lại vị trí ban đầu	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	5,0000	cái
4	Tháo dỡ, Sửa chữa lại cửa xếp bị bung rơi ra ngoài	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	cái
5	Lắp dựng cửa sắt xếp	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	6,4800	m2
6	Sửa chữa cửa sắt bị hư hỏng, gãy bản lề, Thay thế bản lề cửa mới, Vệ sinh, sơn lại các môi hàn	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	5,0000	cái
7	Sửa chữa lại khung xe, bọc tôn xe rác	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	3,0000	cái
8	Sửa chữa bánh xe rác bị hư hỏng	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	3,0000	bánh
9	Sản xuất lắp đặt cốt thép tấm đan - Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	0,5161	100kg
10	Bê tông tấm đan bê tông M300, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	0,7350	m3
11	Lắp dựng cầu kiện bê tông đúc sẵn, tấm đan	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	7,0000	cái
12	Lắp đặt ke ốp tường bằng V5 inox dài 1,2m	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	40,0000	cái
13	Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày $\leq 11\text{cm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$, vữa XM M75, PCB40	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	0,0660	m3
14	Lát sân, nền đường vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn chiều dày 5,5cm	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	7,0000	m2
15	Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần	Đúng tiêu	1,0000	m2



		chuẩn kỹ thuật		
16	Trát tường trong - Chiều dày 2cm, vữa XM M75, XM PCB40	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,2000	m2
17	Trát trần, vữa XM M75, XM PCB40	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	m2
18	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt - bê tông	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	2,0000	m2
19	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	m2
20	Lát đá bậc tam cấp, vữa XM M75, PCB40	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	m2
21	Tháo viên đá ốp thang máy bị rơi ra ngoài, gắn lại như vị trí ban đầu	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	2,0000	viên
22	Gia công lắp đặt đường ống sắt mạ kẽm phi 76x1.5 mm chò qua các đoạn đường đang sửa chữa	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	82,2500	Kg
23	Gia công, lắp đặt cây chống bão các tòa nhà bằng sắt hộp mạ kẽm 30x60x1,4mm	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	53,4800	Kg
24	Gia công, lắp đặt cây chống bão các tòa nhà bằng sắt hộp mạ kẽm 25x50x1,2mm	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	140,8050	Kg
25	Gia công lắp đặt chống cây bằng bằng ống kẽm D60mmx1,5 mm	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	138,2400	kg
26	Gia công lắp đặt chống cây bằng bằng ống kẽm D27mmx1,4 mm	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	52,3000	kg
27	T6 Huyết học: Tháo dỡ tấm trần thạch cao, Khoan dầm lắp đặt ống inox 304 bằng ống phi 34 để đi đường ống dây điện KT dài 3m, Khoét lỗ tấm trần thạch cao lắp đặt lại	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	Tb
28	Khoa quốc tế + A4 + Khoa thận lọc máu + khoa nội thận: Sửa chữa lại các cột chống cây bị hư hỏng, Sửa chữa thay thế lại các đai ôm cây bị sát chặt thân cây, Tăng cường thêm các bulong cột chống cây bị hư hỏng	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	2,0000	công
29	Dùng keo silicon, băng dính chống thấm, chống thấm lại các lỗ đỉnh bị dột trên mái nhà A16	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	2,0000	công

30	Lợp thay thế mái loại tấm lợp tấm tôn	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	3,0000	m2
31	Gia công lắp đặt hoa sắt cửa sổ bằng sắt hộp 20x20x1,2mm sơn tĩnh điện màu trắng	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	2,1600	m2
32	Công bảo vệ số 02: Đục nền bê tông, sửa chữa lại cột biển báo, biển hiệu bị hư hỏng, Trộn hồ be tông chôn lại chân cột xuống nền	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	cái
33	Tháo dỡ các tủ PCCC T1A15 bị hư hỏng về kho sửa chữa, đánh gỉ vệ sinh các tủ PCCC, Sơn lại các tủ PCCC, Vận chuyển lên A15 lắp đặt lại vị trí cũ	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	Tb
34	A15 Huyết học T6: Khoan tường lắp đặt lại giá kệ để vi tính của khoa huyết học	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	công
35	A6 Tầng 2, tầng 3: Hàn lắp đặt lại các then lan can cầu thang bằng inox tròn phi 21	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	Tb
36	Lắp đặt tấm aluminium, khung xương bằng hộp kẽm 20x20x1,2mm phòng Bác sỹ tầng 2 nhà A7	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	0,9600	m2
37	Nhà A7 T1 P104: Dùng gạch, hồ xi măng trám vá lại các lỗ điều hoà trong phòng	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	công
38	Mái tôn trên tầng thượng nhà A6: Cắt bỏ các định tôn, nẹp tôn bị gỉ hư hỏng, Bắn lại định tôn, dùng keo sika băng dính chống thấm, chống thấm lại những chỗ tôn bị hư hỏng, Vệ sinh rêu mốc, rác thải về bãi rác đổ	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	3,0000	công
39	Tháo dỡ chậu tiêu	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	4,0000	bộ
40	A1 Mái tôn tầng 2: Dọn dẹp vệ sinh quét dọn rêu mốc rác thải bắn xung quanh mái tôn phòng khám, Vận chuyển rêu mốc, rác thải bắn về bãi rác đổ	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	2,0000	công
41	Tháo dỡ vách ngăn	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	3,0000	m2



42	Khoa nội thận tiết niệu T1 Trước cửa ra vào khoa: Hàn khung hộp giá đỡ bằng hộp kẽm 30x30 KT 2100x200mm, Lắp đặt tấm inox 201 dày 1,2ly lên trên khung hộp để xe đưa bệnh nhân ra vào khoa	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	cái
43	Khoa nội thận tiết niệu: Tháo dỡ ghé đá trong khuôn viên bị hư hỏng	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	0,5000	công
44	Tháo dỡ máng tôn thoát nước cũ nhà A16, Thay thế máng thoát nước mới bằng tôn hoa 0,8mm KT 14x0,2x0,17m	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	1,0000	cái
45	A6 Từ tầng 1 đến 7: Vận chuyển sắp xếp khoan vít nở bắt vào ghé chò trước thay máng ra vào khoa từ tầng 1 đến 7	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	2,0000	công

