

Số: 2092/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 6 năm 2025

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu cải tạo Phá dỡ gạch vỡ, lát nền, thông tắc bệ xí, thoát sàn, nạo vét rãnh, thay thế tấm đan...các Khoa, Phòng, Trung tâm.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Phá dỡ gạch vỡ, lát nền, thông tắc bệ xí, thoát sàn, nạo vét rãnh, thay thế tấm đan...các Khoa, Phòng, Trung tâm gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa  
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13/6/2025 đến trước 09h ngày 17/6/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13/6/2025

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. ✎

Nơi nhận: ✎

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Sỹ**



**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Đính kèm Công văn số 2092/CV-BVĐKT ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện  
Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

| STT | Tên công tác                                                                        | Yêu cầu kỹ thuật         | Đơn vị | Khối lượng |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 1   | Phá dỡ nền gạch lá nem                                                              | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 37,8400    |
| 2   | Lát nền, sàn tiết diện gạch $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M100, XM PCB40                  | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 37,8400    |
| 3   | Cất gạch vòng, đổ hồ dầu, lát lại, vệ sinh sạch sẽ                                  | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 70,7200    |
| 4   | Vận chuyển máy móc, giường tủ, bàn ghế, đồ đạc và đặt lại vị trí cũ sau khi lát nền | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công   | 4,0000     |
| 5   | Tháo dỡ gạch ốp tường                                                               | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 7,0200     |
| 6   | Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M75, XM PCB40             | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 7,0200     |
| 7   | Lát sân, nền đường vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn chiều dày 5,5cm                 | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 2,7200     |
| 8   | Tháo dỡ gạch Block bị sụt lún                                                       | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 2,0000     |
| 9   | Lát sân, nền đường vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn chiều dày 5,5cm                 | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 2,0000     |
| 10  | Bốc xếp Vận chuyển phế thải các loại                                                | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3     | 7,5127     |
| 11  | Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - Vận chuyển phế thải các loại               | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3     | 7,5127     |



|    |                                                                                                                     |                          |           |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| 12 | Vận chuyển bằng thủ công 9m tiếp theo - Vận chuyển phế thải các loại                                                | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3        | 7,5127  |
| 13 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T                                                            | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3        | 7,5127  |
| 14 | Vận chuyển phế thải tiếp 9000m bằng ô tô - 0,5T                                                                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3        | 7,5127  |
| 15 | Tháo dỡ bệ xí                                                                                                       | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | bộ        | 13,0000 |
| 16 | Thông tắc bệ xí, bể phốt                                                                                            | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | lần       | 13,0000 |
| 17 | Lắp đặt xí bệt (Tận dụng bệ xí có sẵn)                                                                              | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | bộ        | 13,0000 |
| 18 | Nạo vét bùn hồ ga bằng thủ công                                                                                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3<br>bùn | 2,3100  |
| 19 | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng $\leq 6m$ (có hành lang lối vào)                               | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3<br>bùn | 2,4930  |
| 20 | Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ 2,5 tấn                                                                           | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3<br>bùn | 6,2439  |
| 21 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn tấm đan                                                                           | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái       | 18,0000 |
| 22 | Vệ sinh các bồn hoa, chậu cây cảnh                                                                                  | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công      | 1,0000  |
| 23 | Sản xuất lắp đặt cốt thép tấm đan - Đường kính cốt thép $\leq 10mm$                                                 | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | 100<br>kg | 1,0178  |
| 24 | Bê tông tấm đan bê tông M300, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3        | 3,1626  |
| 25 | Tháo dỡ trần                                                                                                        | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2        | 2,1600  |



|    |                                                                                                    |                          |      |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|
|    |                                                                                                    | cầu kỹ thuật             |      |          |
| 26 | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao                                                                  | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 2,1600   |
| 27 | Tháo dỡ kính vỡ vận chuyển về ra bãi rác                                                           | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 3,6088   |
| 28 | Lắp đặt kính an toàn 6,38mm                                                                        | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 3,6088   |
| 29 | Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt - bê tông                                                            | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 93,0000  |
| 30 | Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - tường                                                    | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 42,0000  |
| 31 | Sơn dặm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 128,0000 |
| 32 | Trộn hồ xi măng xây, trát, trám vá lại các cạnh tường, bồn cây                                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công | 3,5000   |
| 33 | Xây cống, vữa XM M50, PCB40                                                                        | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3   | 0,0660   |
| 34 | Lát nền, sàn đá hoa cương tiết diện đá $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M75, PCB40                          | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 10,0000  |
| 35 | Gia công lắp đặt V5 ốp tường inox 304 dày 1mm, kích thước 1m                                       | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 14,0000  |
| 36 | Gia công lắp đặt V5 ốp tường inox 304 dày 1mm, kích thước 1,2m                                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 44,0000  |
| 37 | Dán lại kính cửa sổ phòng trung tâm cấp cứu 115                                                    | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 3,0000   |
| 38 | Dùng máy đục, đục nắp tấm đan bê phốt để xe hút bê phốt, Hút xong lắp đặt lại tấm đan (Nhà A15 T1) | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công | 1,0000   |
| 39 | Nhà A4 tháo dỡ các tấm đá bó vỉa bị                                                                | Đảm bảo yêu              | công | 0,5000   |



|    |                                                                                                                                                                |                          |      |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|
|    | xe đung                                                                                                                                                        | cầu kỹ thuật             |      |         |
| 40 | Nhà A4 đào đất trong bồn cây                                                                                                                                   | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công | 0,5000  |
| 41 | Sửa chữa lại khung xe rác bị hư hỏng gãy vỡ, Thay thế khung đỡ bánh xe rác bằng ống kẽm phi 42 = 1m. vệ sinh sơn xịt lại các mối hàn                           | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 1,0000  |
| 42 | Thay thế sửa chữa bánh xe rác                                                                                                                                  | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 1,0000  |
| 43 | Đục cổ ống Xử lý chống thấm cổ ống bằng sikia grout                                                                                                            | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 9,0000  |
| 44 | Dùng xi măng trắng bả mạch gạch, trám vá lại nền vệ sinh                                                                                                       | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 5,0000  |
| 45 | Gia công lắp đặt cửa thép hộp khoa Thần kinh tầng 3 nhà A7, KT: 0,89x2,69m. Khung thép hộp 30x60x1,4mm. Nan cửa: thép hộp 20x40x1,4mm, sơn tĩnh điện màu trắng | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 1,0000  |
| 46 | A5 T1 XQuang Phòng đón tiếp Tháo dỡ vách cửa sắt hộp 20x40 cao 3,7m, rộng 2,1m về kho sửa chữa, vận chuyển lắp lại như cũ                                      | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 1,0000  |
| 47 | Lắp đặt phễu thu - Đường kính 100mm                                                                                                                            | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 1,0000  |
| 48 | Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt - kim loại                                                                                                                       | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 29,0000 |
| 49 | Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ                                                                                                                          | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 29,0000 |
| 50 | Tháo dỡ nâng cửa chì ra ngoài, thay thế vòng bi bánh xe bị hư hỏng, lắp                                                                                        | Đảm bảo yêu cầu          | cái  | 3,0000  |



|    |                                                                                                                                                                                                  |                          |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
|    | đặt lại như cũ                                                                                                                                                                                   | cầu kỹ thuật             |        |        |
| 51 | Sửa chữa thay thế tai chốt cửa chì bị hư hỏng:                                                                                                                                                   | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái    | 1,0000 |
| 52 | Hàn sửa chữa lại xe rác bị hư hỏng, Cắt hàn lại khung xe rác, thay thế khung thùng xe rác bị mục nát, hư hỏng bằng ống kẽm pi 34, vệ sinh sơn xịt lại các mối hàn, bắn lại đinh tôn thùng xe rác | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái    | 4,0000 |
| 53 | Tháo dỡ bánh xe rác cũ bị hư hỏng, thay 2 bánh xe mới                                                                                                                                            | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái    | 1,0000 |
| 54 | Tháo dỡ chậu rửa                                                                                                                                                                                 | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | bộ     | 1,0000 |
| 55 | Tháo dỡ, thay thế khung lavabo mới bằng sắt hộp 300x600mm                                                                                                                                        | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái    | 1,0000 |
| 56 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi                                                                                                                                                                           | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | bộ     | 1,0000 |
| 57 | Nhà để xe ô tô: Vận chuyển biển báo, biển hiệu từ nhà xe về kho sửa chữa, hàn lại sau đó vận chuyển về vị trí cũ lắp đặt lại                                                                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công   | 1,0000 |
| 58 | Vận chuyển tủ gỗ, bàn ghế hư hỏng về kho hành chính sắp xếp lại                                                                                                                                  | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công   | 1,0000 |
| 59 | Tháo dỡ tấm lợp - Tôn                                                                                                                                                                            | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | 100 m2 | 1,6100 |
| 60 | Vận chuyển mái tôn, xà gỗ khoa khám bệnh về kho sắp xếp lại                                                                                                                                      | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | Tb     | 1,0000 |
| 61 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw                                                                                                                                  | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3     | 1,7500 |
| 62 | Lát đá hoa cương - Tiết diện đá ≤                                                                                                                                                                | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2     | 1,3950 |



|    |                                                                                                                         |                          |      |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|
|    | 0,16m2, vữa XM M75, XM PCB40                                                                                            | cầu kỹ thuật             |      |        |
| 63 | Dọn dẹp bằng biển, cửa nhựa, cửa gỗ trong kho. Vận chuyển cửa nhựa, cửa gỗ về kho miền trung sắp xếp lại                | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | Tb   | 1,0000 |
| 64 | Nhà để rác thải bệnh viện: Hàn sửa chữa lại cửa sắt bị gãy, hỏng, vệ sinh sơn lại cửa và lắp đặt lại                    | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 1,0000 |
| 65 | Thay thế 2 bản lề cửa sắt nhà để rác                                                                                    | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 4,0000 |
| 66 | Tháo dỡ ghế đá bị hư hỏng gãy vỡ, vận chuyển ghế đá về bãi rác thải đổ                                                  | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công | 0,5000 |
| 67 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày $\leq 11$ cm                                                                            | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3   | 0,3300 |
| 68 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày $\leq 11$ cm, chiều cao $\leq 6$ m, vữa XM M100, PCB40 | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m3   | 0,3718 |
| 69 | Tháo cửa chì, bổ sung thêm lá chì chắn tia, bọc aluminium lại cửa chì tầng 1 nhà A5                                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 1,0000 |
| 70 | Trát tường trong - Chiều dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40                                                                | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 3,3800 |
| 71 | Kho hành chính: cắt, hàn sửa chữa hàng rào vách ngăn bằng hộp 20x40                                                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | cái  | 1,0000 |
| 72 | Nhà A15 dùng keo dán đá gắn lại đá bậc tam cấp bị nứt vỡ                                                                | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công | 1,0000 |
| 73 | Giật các tàu cau, bẹ cau. Vận chuyển các tàu cau, bẹ cau về bãi rác                                                     | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | công | 0,5000 |
| 74 | Lát đá bậc tam cấp, vữa XM M75,                                                                                         | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2   | 3,4000 |



|    |                                                                     |                          |    |         |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------|
|    | PCB40                                                               | cầu kỹ thuật             |    |         |
| 75 | Tháo dỡ chậu tiêu                                                   | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | bộ | 4,0000  |
| 76 | Lắp đặt chậu tiêu nam to cảm ứng                                    | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | bộ | 4,0000  |
| 77 | Gia công lắp đặt vách nhựa trang trí nội thất trung tâm cấp cứu 115 | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | m2 | 24,0000 |